

Série 1930-2013	1		
	Q95%	Q98%	Q100%
Sist. Cantareira	33,0	25,4	6,9
ETA ABV	14,0	12,1	6,5
ETA TAIAC	14,5	6,2	2,2
ETA Rio Grande	5,5	5,5	5,5
ETA Sist. Rio Claro	4,0	2,9	1,7
ETA Alto Cotia	1,1	0,9	0,4
ETA Baixo Cotia	0,9	0,5	0,1
ETA Rib. Estiva	0,1	0,1	0,0
Total, m3/s	73,1	53,4	23,3

2		
Q95%	Q98%	Q100%
33,0	18,6	5,9
14,0	12,1	6,5
14,5	6,2	2,2
5,5	5,5	5,5
4,0	2,9	1,7
1,1	0,9	0,4
0,9	0,5	0,1
0,1	0,1	0,0
73,1	46,6	22,3

3		
Q95%	Q98%	Q100%
32,4	17,0	4,9
14,0	12,1	6,5
14,5	6,2	2,2
5,5	5,5	5,5
4,0	2,9	1,7
1,1	0,9	0,4
0,9	0,5	0,1
0,1	0,1	0,0
72,5	45,0	21,3

Série 1930-2013 + Novos Aportes	1		
	Q95%	Q98%	Q100%
Sist. Cantareira	33,0	33,0	33,0
ETA ABV	17,5	11,5	9,2
ETA TAIAC	15,0	6,6	2,7
ETA Rio Grande	6,5	6,5	6,5
ETA Sist. Rio Claro	4,0	2,9	1,5
ETA Alto Cotia	1,9	1,5	1,1
ETA Baixo Cotia	1,1	0,9	0,4
ETA Rib. Estiva	0,1	0,1	0,0
Total, m3/s	79,1	62,9	54,3

2		
Q95%	Q98%	Q100%
33,0	33,0	33,0
18,5	12,7	10,2
15,8	7,3	3,1
6,5	6,5	6,5
4,0	2,9	1,5
1,9	1,5	1,1
1,1	0,9	0,4
0,1	0,1	0,0
80,8	64,9	55,7

3		
Q95%	Q98%	Q100%
33,0	33,0	16,5
18,5	12,7	10,2
15,8	7,3	3,1
6,5	6,5	6,5
4,0	2,9	1,5
1,9	1,5	1,1
1,1	0,9	0,4
0,1	0,1	0,0
80,8	64,9	39,2

Fonte: PDAA RMSP - REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO - RMSP, AVALIAÇÃO DA DISPONIBILIDADE HÍDRICA DE MANANCIAS PARA UTILIZAÇÃO NA RMSP, RELATÓRIO PARCIAL RP02 – REV. 03, SABESP/ENCIBRA, JULHO/2015 (Preliminar, Versão em análise pela SABESP)